



PLANTA DETALLE ENCUESTRO DE MUROS  
ESCALA 1:50




LOSA DE CIMENTACIÓN  
ESCALA 1:50



PLANTA CLAVE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES				
ELEMENTOS	LOCALIZACIÓN	ESPECIFICACIÓN ELEMENTO EHE	ESPECIFICACIÓN ELEMENTO NEC-SE-HM	NIVEL DE CONTROL
HORMIGÓN	LIMPIEZA	HL-150/P/30	H-150-C1	NORMAL
	ZAPATAS Y SOLERAS	HA-30/P/20/IIIa+Qb	HR-300-C2	NORMAL
	ALZADOS Y LOSAS	HA-30/P/20/IIIa+Qb	HR-300-C2	NORMAL
	VIGAS Y PILARES	HA-30/P/20/IIIa	HR-300-C1	NORMAL
ACERO DE ARMADURAS	ZAPATAS Y SOLERAS	B 500 S	f <sub>y</sub> = 4.200 kg/cm <sup>2</sup>	NORMAL
	ALZADOS Y LOSAS	B 500 S	f <sub>y</sub> = 4.200 kg/cm <sup>2</sup>	NORMAL
	VIGAS Y PILARES	B 500 S	f <sub>y</sub> = 4.200 kg/cm <sup>2</sup>	NORMAL
EJECUCIÓN	ACCIÓN PERMANENTE			NORMAL
	ACCIÓN VARIABLE			NORMAL
NOTAS	PARA LOS COEFICIENTES Y LOS RECUBRIMIENTOS SEGUIR LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE			

CUADRO DE SOLAPES Y ANCLAJES						
B-500S			HA-30			
ANCLAJES (Lb)			SOLAPE			
			100% BARRAS SOLAPADAS TRABAJANDO A TRACCIÓN CON RELACIÓN A LA SECCIÓN TOTAL DE ACERO			
			POSICION I (cm.)		POSICION II (cm.)	
Ø (mm)	POSICION I ARM. INFERIOR (cm.)	POSICION II ARM. SUPERIOR (cm.)	a≤10Ø	a≥10Ø	a≤10Ø	a≥10Ø
10	25	36	50	35	72	50
12	30	43	60	42	86	60
16	40	57	80	56	114	80
20	52	73	104	73	146	102
25	82	114	164	115	228	160



MUNICIPIO DE LOJA

PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROYECTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

VEITO BAÑO: ING. ENRIQUE GARCÍA L. DIRECTOR DE EXPEDIENTES URBANOS

DISEÑO: ING. XAVIER RODRÍGUEZ FÁREZ TÉCNICO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

ESCALA: 1:50

FECHA: JUNIO / 2017

COPIAS: 1

AR 2.1

