




ALZADO-SECCIÓN
ESCALA 1:20



SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1:20

CUADRO DE SOLAPES Y ANCLAJES						
B-500S			HA-30			
Ø (mm)	ANCLAJES (Lb)		SOLAPE			
			100% BARRAS SOLAPADAS TRABAJANDO A TRACCIÓN CON RELACIÓN A LA SECCIÓN TOTAL DE ACERO			
			POSICION I (cm.)		POSICION II (cm.)	
	POSICION I ARM. INFERIOR (cm.)	POSICION II ARM. SUPERIOR (cm.)	a≤10Ø	a≥10Ø	a≤10Ø	a≥10Ø
10	25	36	50	35	72	50
12	30	43	60	42	86	60
16	40	57	80	56	114	80
20	52	73	104	73	146	102
25	82	114	164	115	228	160

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES				
ELEMENTOS	LOCALIZACIÓN	ESPECIFICACIÓN ELEMENTO EHE	ESPECIFICACIÓN ELEMENTO NEC-SE-HM	NIVEL DE CONTROL
HORMIGÓN	LIMPIEZA	HL-150/P/30	H-150-C1	NORMAL
	ZAPATAS Y SOLERAS	HA-30/P/20/IIIa+Qb	HR-300-C2	NORMAL
	ALZADOS Y LOSAS	HA-30/P/20/IIIa+Qb	HR-300-C2	NORMAL
	VIGAS Y PILARES	HA-30/P/20/IIIa	HR-300-C1	NORMAL
ACERO DE ARMADURAS	ZAPATAS Y SOLERAS	B 500 S	f _y = 4.200 kg/cm ²	NORMAL
	ALZADOS Y LOSAS	B 500 S	f _y = 4.200 kg/cm ²	NORMAL
	VIGAS Y PILARES	B 500 S	f _y = 4.200 kg/cm ²	NORMAL
EJECUCIÓN	ACCIÓN PERMANENTE			NORMAL
	ACCIÓN VARIABLE			NORMAL
NOTAS		PARA LOS COEFICIENTES Y LOS RECUBRIMIENTOS SEGUIR LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE		



MUNICIPIO DE LOJA			
PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA			
PROYECTO:	ESPESADOR DE FANGOS DIÁMETRO=14.00 m PASARELA SECCIONES ARMADURAS	CONTRATO:	4
DR. JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO ALCALDE DE LOJA	ING. ENRIQUE GARCÍA L. DIRECTOR DE INGENIERERÍA URBANA	ING. XAVIER RODRÍGUEZ FÁREZ TÉCNICO DE RECONSTRUCCIÓN URBANA	AR 6.3
VOTO BUENO:		ESCALA:	
DISCULO:		1:20	
FECHA:		JUNIO / 2017	

